



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

โครงการ : ปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารศปฐสวลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศปฐสวลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมาณการโดย : รศ.ดร.โสทธิพงษ์ พิชัยสวัสดิ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า (ส่วนงานก่อสร้าง)								
	Exit Sign System								
	1.1 Exit Sign, LED Type, EIT Standard, Single Side, >= 2 Hrs	147	set	1,240.00	182,280.00	250.00	36,750.00	219,030.00	
	1.2 Exit Sign, LED Type, EIT Standard, Double Side, >=2 Hrs	86	set	1,320.00	113,520.00	250.00	21,500.00	135,020.00	
	1.3 Branch CB 1P 16AT	22	set	123.00	2,706.00	10.00	220.00	2,926.00	
	1.4 IEC01 2.5 sqmm (รวมสาย Line, Neural และสายดิน)	6,000	m	9.00	54,000.00	7.00	42,000.00	96,000.00	
	1.5 Conduit 1/2" EMT	2,000	m	31.00	62,000.00	22.00	44,000.00	106,000.00	
	1.6 งานเปิดและซ่อมฝ้าเพดาน, งานเก็บสี่ช่องเดินสายที่ผนัง	1	เหมา	120,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	
	1.7 Accessories (รวม Rod สำหรับแขวน Exit Sign)	1	lot	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	
	Subtotal for item 1							768,976.00	
									ISO/PM

นางพรรณณี เอี่ยมณรงค์

ISO/PM

รองศาสตราจารย์ ดร. โสทธิพงษ์ พิชัยสวัสดิ์

ISO/PM

นายจตุรรัตน์ ปานทับทิม